

PRZEDMIAR OFERTOWY 405-00-000

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Kruszyny droga woj. 442
 Obiekt: Kruszyny
 Rodzaj robót: Drogowe
 Lokalizacja: w km od 0+000 do 1+9000
 Zamawiający: Gmina i Miasto Pызdry
 62-310 Pызdry
 ul. Taczanowskiego 1

PRZEDMIAR 405-00-000

Strona 1

09-04-2014
SYKAL-002090

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1 Roboty drogowe					
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wsp: R = 0,955	km	1,900
1	20	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	8056,000
1	30	KNR 231-01-02-01-00	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	392,000
1	40	KNR 231-01-02-02-00	Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm - dalsze 10 cm	m ²	784,000
1	50	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	4420,000
1	60	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego twardego - granit grub 15 cm	m ²	4420,000
1	70	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm - granit	m ²	4029,000
1	80	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	8056,000
1	90	KNR 231-03-11-01-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	7852,000
1	100	KNR 201-02-34-09-00	Plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi grunt kat 3 wsp: R = 0,955	m ²	3800,000
1	110	KNR 231-07-02-01-00	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	10,000
1	120	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	12,000
2 Zjazdy					
2	10	KNR 231-01-02-01-00	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni głęb 10 cm w gruncie kategorii 2/4	m ²	287,000
2	20	KNR 231-01-02-02-00	Koryto na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii 2/4 - dodatek za 5 cm - dalsze 10 cm	m ²	574,000
2	30	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	287,000
2	40	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm - granit	m ²	287,000
2	50	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	287,000
2	60	KNR 231-03-11-01-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	287,000
2	70	KNR 201-02-34-09-00	Plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi grunt kat 3 wsp: R = 0,955	m ²	70,000
3 Przebudowa przepustów					
3	10	KNR 201-03-10-02-00	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3 wsp: R = 0,955	m ³	16,000
3	20	KNR 405-03-16-04-00	Demontaż rurociągów betonowych na zakład ø 400 z opaską cementową i papy w wykopie pionowym - rozbiórka istniejącego przepustu	metr	6,000
3	30	KNR 201-02-17-06-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 na odkład - wykonanie grodzy ziemnej wsp: R = 0,955	m ³	16,000
3	40	KNR 201-03-14-02-00	Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 3-4 - grodza wsp: R = 0,955	m ³	16,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	50	KNNR	N010-10-08-01-01 Przepust \varnothing 60 bez piętrzenia o długość rurociągu 6 m mechanicznie z wlotem i wylotem	szt	1,000
3	51	KNNR	N010-10-08-02-01 Przepust P-2 \varnothing 60 bez piętrzenia - za każdy 1 m różnicy długości rurociągu mechanicznie	szt	-2,000
3	60	KNNR	N010-19-03-01-00 Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody dla przepustu	szt	1,000
3	70	KNR	1501-01-16-03-01 Mechaniczne odmulenie gr 30 cm cieku szer 0,80 m	metr	50,000
3	80	CEN	000-00-00-00-00 Inwentaryzacja geodezyjna	kmpł	1,000