

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

dot. Droga gminna w m. Pyzdry - ulice Zwierzyniec i Miłosławska

LOKALIZACJA		długość	wykop i nasyp					
wg kilometracji			powierzchnia				objętość	
od	do		wykop	wartość	nasyp	wartość	wykop	nasyp
m	m	m	m2	średnia	m2	średnia	m3	m3
<b>ETAP I</b>								
	0+000,00		1,73		0,00			
0+000,00	0+050,00	50,00	2,05	1,89	0,00	0,00	94,50	0,00
0+050,00	0+100,00	50,00	1,98	2,02	0,00	0,00	100,80	0,00
0+100,00	0+150,00	50,00	2,61	2,30	0,00	0,00	114,80	0,00
0+150,00	0+169,31	19,31	2,07	2,34	0,00	0,00	45,20	0,00
0+169,31	0+184,31	15,00	1,69	1,88	0,00	0,00	28,20	0,00
0+184,31	0+200,00	15,69	1,53	1,61	0,01	0,01	25,30	0,00
0+200,00	0+242,35	42,35	2,12	1,82	0,01	0,01	77,20	0,00
<b>SUMA</b>							<b>486,00</b>	<b>0</b>
<b>ETAP II</b>								
0+242,35	0+248,84	6,49	2,70	2,41	0,00	0,00	15,60	0,00
0+248,84	0+259,42	10,58	2,90	2,51	0,25	0,13	26,50	0,40
0+259,42	0+263,77	4,35	2,24	2,57	0,21	0,23	11,20	0,50
0+263,77	0+278,77	15,00	1,99	2,12	0,17	0,19	31,70	0,40
0+278,77	0+300,00	21,23	1,60	1,80	0,06	0,12	38,10	0,20
0+300,00	0+341,12	41,12	2,28	1,94	0,00	0,03	79,80	0,10
0+341,12	0+350,00	8,88	2,29	2,29	0,00	0,00	20,30	0,00
0+350,00	0+356,12	6,12	2,45	2,37	0,00	0,00	14,50	0,00
0+356,12	0+379,02	22,90	1,92	2,19	0,00	0,00	50,00	0,00
0+379,02	0+394,02	15,00	1,36	1,64	0,06	0,03	24,60	0,00
0+394,02	0+400,00	5,98	1,45	1,41	0,05	0,06	8,40	0,10
0+400,00	0+450,00	50,00	1,79	1,62	0,00	0,03	81,00	0,00
0+450,00	0+500,00	50,00	2,02	1,91	0,00	0,00	95,30	0,00
0+500,00	0+550,00	50,00	2,58	2,30	0,00	0,00	115,00	0,00
0+550,00	0+600,00	50,00	1,93	2,26	0,00	0,00	112,80	0,00
0+600,00	0+607,74	7,74	1,83	1,88	0,00	0,00	14,60	0,00
0+607,74	0+627,74	20,00	2,71	2,27	0,00	0,00	45,40	0,00
0+627,74	0+650,00	22,26	1,70	2,21	0,00	0,00	49,10	0,00
0+650,00	0+700,00	50,00	1,70	1,70	0,00	0,00	85,00	0,00
0+700,00	0+750,00	50,00	1,70	1,70	0,00	0,00	85,00	0,00
0+750,00	0+800,00	50,00	1,70	1,70	0,00	0,00	85,00	0,00
0+800,00	0+850,00	50,00	1,70	1,70	0,05	0,03	85,00	0,00
0+850,00	0+860,62	10,62	1,70	1,70	0,00	0,03	18,10	0,00
<b>SUMA</b>							<b>1192,00</b>	<b>1,70</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>							<b>1678,00</b>	<b>1,70</b>