

Park przy Placu Sikorskiego w Pyzdrach

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
-----	--------	-------	------	-------

DZIAŁ 1		CPV 77211400-6: Usługi wycinania drzew		
10	CEN 221-01-07-03-00	Zabezpieczenie drzew średnicy do 30 cm na okres robót	szt	42
62	KNR 201-01-08-05-00	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości	m2	160
80	KNR 201-01-10-02-00	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m3	20

DZIAŁ 2		CPV 45112700-2: Roboty w zakresie kształtowania terenu		
10	KNKB 001-04-16-01-00	Wycięcie płatów darniny	m2	2165
20	KNR 201-01-10-02-00	Wywożenie darni na odległość do 2 km	m3	216,5
21	CEN 221-02-07-01-00	Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 1/2	m2	2300
30	KNR 201-05-10-01-00	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m2	2165

DZIAŁ 3		CPV 45112711-2: Roboty w zakresie kształtowania parków		
10	KNR 221-03-01-06-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 doł głębokości 0,7 m z zaprawą całkowitą	szt	8
20	KNR 221-03-31-04-00	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowie szer do 45 cm z całkowitą zaprawą w gruncie kategorii 1/2	szt	1141
30	Kalulacja własna	Ściółkowanie korą / zrębkami - 5 cm	m2	240

DZIAŁ 4		CPV 45233253-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych		
10	CEN 231-08-15-02-00	Rozebranie chodnika z kostki betonowej 6 cm na podsypce piaskowej	m2	328
20	CEN 231-08-14-02-00	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	242
30	CEN 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m3	45
40	CEN 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m3	45
60	CEN N006-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4	m2	903
70	N006-05-02-02-00	Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m2	903
80	N006-04-04-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	metr	630

DZIAŁ 5		CPV 45316110-9: Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego		
10	KNR Z501-05-01-01-00	Układanie 1-go kabla do 30 mm2 w rowie wykonanym ręcznie w gruncie kategorii 1/2	metr	100
20	KNR 201-07-01-01-10	Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2	metr	47,2
30	KNR 201-07-04-01-20	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 1-2	metr	47,2
40	CEN N005-05-07-01-10	Montaż latarni oświetleniowej parkowej na fundamencie prefabrykowanym z oprawami	kmpl	1
50	CEN 223-03-06-02-02	Montaż lampy parkowej niskiej	szt	8

DZIAŁ 6		CPV 45233293-9: Instalowanie mebli ulicznych		
10	CEN 223-03-06-02-00	Montaż ławki parkowej na fundamencie betonowym	szt	12