

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej -38,80*10,40+11,70*16,20+11,70*0,60+11,70*1,90+23,40*1,90= 644,54	m ² m ²	644,540	644,540
1.2	KNR 19-01 0829-01	Oczyszczenie ściernie i chemiczne cegieł i wykutych spoin - mury gładkie 644,54	m ² m ²	644,540	644,540
1.3	KNR 19-01 0325-03	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 644,54	m ² m ²	644,540	644,540
1.4	KNR 19-01 0310-04	Uzupełnienie i naprawa murów gładkich z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie wapiennej - 2,40*1,80*0,80= 3,46	m ³ m ³	3,460	3,460
1.5	TZKNBK IV -114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu 1875,00	msc msc	1 875,000	1 875,000
1.6	TZKNBK IV -79	Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych z cegły gotyckiej z zachowaniem wiązania na zaprawie wap. 1-2 m3 w jednym miejscu mur gr. 1 ceg.; gzymsy, atyki, portale, nakrywy, parapety- 4,20*1,20*0,60= 3,02	m ³ m ³	3,020	3,020
1.7	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 644,54	m ² m ²	644,540	644,540
1.8	KNR 23/ 2611/1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ceglanej 644,54	m ² m ²	644,540	644,540
2		Roboty naprawczo-konserwacyjne			
2.1	TZKNBK VIII 01-06	Fryzy arkadowe łukowe z zaprawy wapiennej -11,70*0,90= 10,53	m ² m ²	10,530	10,530
2.2	KNR 19-01 0643-05	Impregnacja ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2 644,54	m ² m ²	644,540	644,540
2.3	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - 11,70*10,30+1,10*1,10*16= 139,87	m ² m ²	139,870	139,870
2.4	KNR 4-01 0430-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach 139,87	m ² m ²	139,870	139,870
2.5	KNR-W 4-01 0614-07	Odrzymbianie i impregnacja drewnianej konstrukcji dachu przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 metodą smarowania 139,87	m ² m ²	139,870	139,870
2.6	KNR 19-01 0416-05	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm - 139,87*60 % 83,92	m ² m ²	83,920	83,920
2.7	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach zadeskowanych ekranu zabezpieczającego z membrany wentylacyjnej pod pokrycie blachą płaską na rąbek 139,87	m ² m ²	139,870	139,870
2.8	KNR 19-01 0538-02	Przygotowanie i montaż pasów nadrynnowych - pasów startowych o szer. ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze SLATE gr. 0,7 mm- 126,70*0,30= 38,01	m ² m ²	38,010	38,010
2.9	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku - patynowanej w kolorze SLATE- 72,40*0,40= 28,96	m ² m ²	28,960	28,960
2.10	KNR 19-01 0533-04	Krycie dachu blachą na rąbek, o gr. 0,7 mm cynkowo tytanową, patynowaną w kolorze SLATE o wym. arkusza 0,667 x 1,0 m 139,87	m ² m ²	139,870	139,870

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.11	KNR 19-01 0545-01	Cynkowanie blachy - powierzchnia podstawy, szpicy i kuli - $1,90 \times 0,60 + 0,90 \times 0,45 + 1,80 = 3,35$	m ²	RAZEM	139,870
			m ²	3,350	
				RAZEM	3,350
3		Wywóz gruzu			
3.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km gruz z rozebranych konstrukcji. cegieł	m ³		
		1,90	m ³	1,900	
				RAZEM	1,900
3.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz gruzu samochodami samowytadowczymi - za każdy następny 1 km (wsp. 14 na odl. do 15 km) Krotność = 8	m ³		
		1,90	m ³	1,900	
				RAZEM	1,900
4		Rusztowania i zabezpieczenie			
4.1	KNR 2-02 1610-05	Montaż rusztowań zewnętrznych, ramowych przyściennych RR - 1/30 wysokości do 30 m	m ²		
		644,54	m ²	644,540	
				RAZEM	644,540
4.2	KNR 0-33 0123-01	Osadzenie kotew rozprężnych firmy Hilti typu HST M10/10 (mocowanie rusztowania) lub innej firmy parametrowo równoważnej	szt.		
		75,00	szt.	75,000	
				RAZEM	75,000
4.3	KNR 2-02 1613-01	Montaż i demontaż instalacji odgromowej na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 30 m, przy istniejącej instalacji uziemiającej	m ²		
		644,54	m ²	644,540	
				RAZEM	644,540
4.4	KNR 2-02 1614-04	Montaż i demontaż zabezpieczeń, ogrodzeń, daszków ochronnych ciągłych wolnostojących nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej lub stalowej - $31,90 \times 2,20 = 70,18$	m ²		
			m ²	70,180	
				RAZEM	70,180
4.5	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		644,54	m ²	644,540	
				RAZEM	644,540
4.6	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5)			



PARAFIA RZYM.-KATOLICKA
Narodzenia N. Maryi Panny
ul. Kaliska 25, tel. 63 27-68-172
62-310 PYZDRY

Ksiądz Proboszcz
A. Koptczyński
Ryszard Koptczyński