

ZP.272.07.2011

**Dot. przetargu nieograniczonego na „ WYKONANIE BOISK SPORTOW YCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 201”**

**W związku z otrzymaniem od jednego z Wykonawców pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poniżej udzielamy na nie odpowiedzi:**

- 1. Zgodnie z projektem technicznym i opinią geotechniczną należy uwzględnić wymianę gruntu na gł. 100 cm, przedmiar robót nie uwzględnia wykonanie robót ziemnych z wywozem nadmiaru gruntu na taką głębokość. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy należy uwzględnić wymianę gruntu na gł. 100 cm?**

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedmiaru robót ziemnych wyjaśnia się, co następuje:

- przewiduje się usunięcie warstwy humusu na głębokość do 35 cm z odwozem urobku (poz.9 i 10 oraz 11,12 i 13 kosztorysu nr PYZ 001 091)  
- ze względu na zapobieżenie zalewania boiska wodą z terenu wyższego przewiduje się wywyższenie poziomu boisk ponad istniejący teren . W związku z tym podsypka objęta projektem wykonywana jest częściowo poniżej terenu w miejsce usuniętego humusu i częściowo ponad terenem. Wobec powyższego do wyceny należy przyjmować pozycje zawarte w kosztorysie. Zakres robót związanych z podsypką obejmują poz. 14 i 15, uwzględniające wykonanie podsypki na grubość 100 cm (Poz. 15 - pogrubienie o 1 cm - krotność 90).

Nie należy doliczać dodatkowych robót ziemnych do głębokości 100 cm.