

KOSZTORYS OFERTOWY 382-70-000

CPV:

Budowa: Przebudowa drogi gminnej
Obiekt: Wrąbczynkowskie Holendry
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: km 0+000 do 0+920

Zamawiający: Gmina i Miasto Pызdry
Pызdry
ul. Taczanowskiego 1

Poziomy cen:

poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
doplata do robocizny %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
doplata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 382-70-000

CPV:

Budowa: Przebudowa drogi gminnej
 Obiekt: Wrąbczynkowskie Holendry
 Rodzaj robót: Drogowe
 Lokalizacja: km 0+000 do 0+920

Zamawiający: Gmina i Miasto Pызdry
 Pызdry
 ul. Taczanowskiego 1

poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości %
 podatek VAT %

KOSZTORYS 382-70-000

Strona 1

SYKAL-002090

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Roboty ziemne i pomiarowe	
2	Roboty nawierzchniowe	
3	Roboty wykończeniowe ceny robót	
OGÓŁEM ceny robót		
OGÓŁEM NETTO								
Podatek VAT								
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY 382-70-000

CPV:

Budowa: Przebudowa drogi gminnej
 Obiekt: Wrąbczynkowskie Holendry
 Rodzaj robót: Drogowe
 Lokalizacja: km 0+000 do 0+920

Zamawiający: Gmina i Miasto Pyzdry
 Pyzdry
 ul. Taczanowskiego 1

KOSZTORYS 382-70-000

Strona 1

SYKAL-002090

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty ziemne i pomiarowe				
1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,920
1	20	KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	271,000
1	30	KNR 201-02-35-01-00 Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem	m ³	39,000
1	40	KNR 201-02-37-05-00 Zagęszczanie nasypów walcem statycznym samojezdnym ogumionym 10 Mg grunt sypki kat 1-3	m ³	39,000
1	50	KNR 201-02-12-05-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz nadmiaru gruntu z koryta	m ³	1430,000
2		Roboty nawierzchniowe				
2	10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	4035,000
2	20	KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - dalsze 20 cm	m ²	16140,000
2	30	KNR 231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	4035,000
2	40	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	4035,000
2	50	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	4035,000
2	60	KNR 231-10-04-08-00 Skropienie nawierzchni smołą	m ²	4035,000
2	70	KNR 231-03-11-01-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	3870,000
2	80	KNR 231-03-11-02-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm - bonifikata grubości	m ²	-3870,000
2	90	KNR 231-03-11-05-00 Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	3760,000
2	100	KNR 231-08-19-01-00+ Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznych - gr. do 10 cm	metr	40,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		Roboty wykończeniowe				
3	10	KNR 201-02-34-08-00 Plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi grunt kat 1-2 - pobocza	m ²	1840,000
3	20	KNR 231-07-02-01-00 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	7,000
3	30	KNR 231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	7,000
3	40	KNR 201-01-08-05-00 Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości	HA	0,020
3	50	CEN 000-00-00-00-01 Inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS 382-70-000					

PRZEDMIAR OFERTOWY 382-70-000

CPV:

Budowa: Przebudowa drogi gminnej
 Obiekt: Wrąbczynkowskie Holendry
 Rodzaj robót: Drogowe
 Lokalizacja: km 0+000 do 0+920

Zamawiający: Gmina i Miasto Pызdry
 Pызdry
 ul. Taczanowskiego 1

PRZEDMIAR 382-70-000

Strona 1

SYKAL-002090

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty ziemne i pomiarowe				
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,920
1	20	KNR 201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	271,000
1	30	KNR 201-02-35-01-00	Formowanie spycharkami 75 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem	m ³	39,000
1	40	KNR 201-02-37-05-00	Zagęszczanie nasypów walcem statycznym samojezdnym ogumionym 10 Mg grunt sypki kat 1-3	m ³	39,000
1	50	KNR 201-02-12-05-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - wywóz nadmiaru gruntu z koryta	m ³	1430,000
2	Roboty nawierzchniowe				
2	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	4035,000
2	20	KNR 231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za każde 5 cm - dalsze 20 cm	m ²	16140,000
2	30	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	4035,000
2	40	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	4035,000
2	50	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	4035,000
2	60	KNR 231-10-04-08-00	Skropienie nawierzchni smołą	m ²	4035,000
2	70	KNR 231-03-11-01-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	3870,000
2	80	KNR 231-03-11-02-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm - bonifikata grubości	m ²	-3870,000
2	90	KNR 231-03-11-05-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	3760,000
2	100	KNR 231-08-19-01-00+	Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznych - gr. do 10 cm	metr	40,000
3	Roboty wykończeniowe				
3	10	KNR 201-02-34-08-00	Plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi grunt kat 1-2 - pobocza	m ²	1840,000
3	20	KNR 231-07-02-01-00	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	7,000
3	30	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	7,000
3	40	KNR 201-01-08-05-00	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości	HA	0,020
3	50	CEN 000-00-00-00-01	Inwentaryzacja powykonawcza	kmpł	1,000