

ZP.271.05.01.2013

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Przebudowa drogi gminnej – ul. Flisa w Pyzdrach)

Pytania zadane przez uczestników postępowania oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W poz. 90 przedmiaru ujęto ustawienie krawężnika 12x25, natomiast w opisie i przekrojach normalnych jest mowa o krawężniku 15x22. Prosimy o ujednoczenie zapisów.

Należy przyjąć krawężnik zgodnie z opisem technicznym i przekrojami normalnymi 15x22x100

Pytanie nr 2

Wg poz. 70 przedmiaru należy wykonać warstwę wiążącą, natomiast w opisie, na normalnych i SST jest mowa o warstwie ścieralnej. Prosimy o jednoznaczne określenie, jaka warstwę należy wykonać.

Należy wykonać warstwę wiążącą jak w przedmiarze

Pytanie nr 3

Wg opisu na podbudowę należy użyć kruszywa 0/31,5 granitowego. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa z innych skał.

Dopuszcza się użycie kruszywa z innych skał (oprócz wapiennych)

Pytanie nr 4

Specyfikację techniczną obejmują D-06.01.01 – ścinanie i uzupełnianie poboczy. Prosimy o wyjaśnienie czy ww roboty wchodzą w zakres z zamówienia oraz o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje kosztorysowe.

Roboty wchodzą w zakres zamówienia poz. 150 przedmiaru „profilowanie terenu za krawężnikiem”

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wynagrodzenie o którym mowa w §7 projektu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie o którym mowa w §7 projektu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Pytanie nr 6

Projekt Umowy - § 10 brzmi, iż Wykonawca przedmiotu zamówienia wykona siłami własnymi. Z kolei postanowienia zawarte w SIWZ (choćby XV, pkt 8) przewiduje możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców. W związku z powyższym Wykonawca zwraca z prośbą o korektę wskazanego zapisu.

Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia z udziałem podwykonawców.

