



Pyzdry dn. 20.01.2014

ZP.271.02.01.2014

**Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ** (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w miejscowości Pyzdry)

**Pytanie nr 1**

**Zamawiający wymaga aby do oferty załączane było zestawienie rzeczowo – finansowe na załączniku nr 1a. prosimy o umieszczenie ww. załącznika na stronie internetowej.**

Załącznik został umieszczony na stronie internetowej w dn. 13.01.2013r.

**Pytanie nr 2**

**Prosimy o jednoznaczne określenie kiedy upływa termin składanie ofert. Występują rozbieżności między Ogłoszeniem o zamówieniu SIWZ.**

Zgodnie z SIWZ termin składania ofert mija 30.01.2014r. o godz. 9.00. W dniu 13.01.2014r. poprawiono błąd w ogłoszeniu.



Pyzdry dn. 20.01.2014

ZP.271.02.02.2014

**Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w miejscowości Pyzdry)**

#### **Pytanie nr 1**

**Czy zamawiający dopuszcza zamianę osadnika żelbetowego o kształcie prostokątnej na dwa mniejsze osadniki żelbetowe z betonu C30/C37 W8 spełniające potrzeby uzyskania  $V_c = 10 \text{ m}^3$  i  $V_{uż} = 8 \text{ m}^3$**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany osadnika.

#### **Pytanie nr 2**

**W projekcie punkt 7.3 – Rozwiązanie kwestii odwodnienia wykopów pozostawia się jako kwestie operacyjna do rozwiązania na bieżąco przez wykonawcę robót w zależności od aktualnych warunków wodnych występujących w czasie budowy. Właściwą decyzję o sposobie odwodnienia podejmuje projektant wraz z inspektorem nadzoru. Czy zamawiający nie powinien uwzględnić w przedmiarze pozycji Igłofiltrów oraz pompowania wody z agregatu pompowego.**

Wykonawca powinien w składanej ofercie przewidzieć koszty odwodnienia wykopów i skalkulować je w kosztach wykonania robót ziemnych. Rozliczenie ilości pompowanej wody, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na podstawie dziennika pompowania i wpisu do dziennika budowy.

#### **Pytanie nr 3**

**Nawierzchnia ulicy Zwierzyniec od początku kanału wykonania jest na długości około 200,00 m z trylinki, czy zamawiający przyjmował odtworzenie trylinki po montażu kanału deszczowego, ponieważ brak takiej pozycji.**

W ofercie należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni z trylinki, żuźla i brukowca na szerokości wykonywanych robót. Należy uwzględnić składowanie materiału z rozbiórki i nie uwzględniać wywozu materiału z placu budowy.

#### **Pytanie nr 4**

**W przedmiarze pozycja 1.1.2 mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca, czy zamawiający przyjmował odtworzenie brukowca po montażu kanału deszczowego, ponieważ brak takiej pozycji w przedmiarze.**



W ofercie należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni z trylinki, żużla i brukowca na szerokości wykonywanych robót. Należy uwzględnić składowanie materiału z rozbiórki i nie uwzględniać wywozu materiału z placu budowy.

#### **Pytanie nr 5**

**Proszę o sprawdzenie rzędnych studni na profilach rys. 4 oraz rys. 5, ponieważ nie zgadzają się głębokości studni np. D19, D20, D21 o H=1m proszę podać na jakiej głębokości mają być zamontowane ww. studnie.**

Rzędne dna studni D19 = 83,99  
rzędna dna studni D20 = 84,02  
rzędna dna studni D21 = 84,07  
spadek między ww. studniami = 0,3 %

Rzędna dna studni D18 = 83,12  
spadek między studniami D18 i D19 = 3 %

#### **Pytanie nr 6**

**Proszę o sprawdzenie czy w przedmiarze nie ma błędu ilości robót ziemnych oraz wymiany gruntu, ponieważ na profilach rys. 4 oraz rys. 5 nie zgadzają się głębokości studni np. D19, D20, D21 o H=1m i wartość ww. robót może być zaniżona.**

W ofercie Wykonawca przedstawi odpowiednio zbilansowane ilości robót ziemnych zgodnie z nowymi rzędnymi posadowienia studni.



Pyzdry dn. 20.01.2014

ZP.271.02.03.2014

**Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Zwierzyniec i Miłosławska w miejscowości Pyzdry)**

#### **Pytania nr 1**

**Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej o wartości robót nie mniejszej niż 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.**

**W związku z powyższym prosimy podać czy wykonawca może wykazać się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 2 robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej. Nadmieniamy, iż technologia wykonania powyższych prac jest tożsama.**

Tak, zgodnie z SIWZ wykonawca może wykazać się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert 2 robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej.

Zmiany w SIWZ dokonano w dniu 10.01.2013r.