

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Stołarka okienna drewniana- dorobienie brakujących skrzydeł</b>			
1	KNR 19-01 d.1 1009-01	Dorobienie i dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. do 0,5 m <sup>2</sup> 52 x 54 cm = 0,28 m <sup>2</sup> 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	KNR 19-01 d.1 1009-02	Dorobienie i dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m <sup>2</sup> 52 x 97 cm = 0,50 m <sup>2</sup> 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR-W 4- d.1 01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych- ślimienia środkowego 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR-W 2- d.1 02 1009-06	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> 1,09 x 1,70 = 1,85 m <sup>2</sup> 1.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
5	KNR-W 2- d.1 02 1015-02	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.25-0.7 m <sup>2</sup> - 55 x110 cm = 0,60 m <sup>2</sup> 0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
6	KNR 19-01 d.1 1009-02	Dorobienie i dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,5-1,0 m <sup>2</sup> 52,5 x 136 cm = 0,71 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Stołarka drzwiowa</b>			
7	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,94 x 0,98 1.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.900</b>
8	KNR-W 2- d.2 02 1026-01	Ościeżnice drewniane- regulowana szerokość do 29 cm szt 3 5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.700</b>
9	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,80 x 2,00 m 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
10	KNR-W 2- d.2 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - zewnętrzne bez futryny wym. 0,80 x 1,91= 1,53 m <sup>2</sup> - dorobienie wsp do R 3,0 1.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.530</b>
11	KNR-W 4- d.2 01 0912-03	Wstawienie progów prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki - prog 80 x27 x 3 cm szt 1 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty ślusarsko - kowalskie</b>			
12	KNR-W 4- d.3 01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - drzwi jednoskrzydłowe bez ramy ( zawiasy na istniejące wmurowane haki wym 115 x 190= 2,18 m <sup>2</sup> szt 1 2.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.180</b>
13	KNR-W 2- d.3 02 1215-03	Włazy na ramie z kątownika osadzone w posadzce o powierzchni elementu do 0.5 m <sup>2</sup> - właz do studzienki wodomierzowej 55 x 55 cm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 2- d.3 02 1204-01	Drzwi stalowe schronowe typ lekki 2,31 x 1,30= 3,0 m <sup>2</sup> właz do piwnicy 3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR-W 4- d.3 01 0348-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - mury wanych schodów do piwnicyz podestem 1.92	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
16	KNR-W 4- d.3 01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 4.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.150</b>
<b>4</b>		<b>Roboty budowlane ogólne</b>			

Roboty budowlane remontowe w budynku podcieniowym PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 19-01 d.4 0338-01	Uzupełnienie słupków pod legary podpodłogowe o wym 1 x 1 cegły z cegiel budowlanych pełnych- wymurowanie odtworzenie murowanych stopni schodowych do piwnicy 18 stopni 1.44	m <sup>3</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>